Projekt regenerace sídliště Šárka v Prostějově

Předběžný rozpočet výstavby - III. ETAPA - VNITROBLOK

č.p.	název	výměra	jedn.	cena/jedn	celkem
1	**Inž. sítě - přeložky elektro**				
	Stávající vedení NN zemní - provedení chrániček	824	mb	80,00 Kč	65920,00 Kč
	Přeložky vedení + zařízení	0	mb	150 Kč	0 Kč
	Výkopy, násypy pro realizaci chrániček	824	mb	300 Kč	247 200 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	313 120 Kč	9 394 Kč
				celkem	322 514 Kč
2	**Inž. sítě - plyn**				
	Plynovodní řad - provedení chrániček	10	mb	225 Kč	2 250 Kč
	Výkopy, násypy pro realizaci chrániček	10	mb	300 Kč	3 000 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	5 250 Kč	158 Kč
				celkem	5 408 Kč
3	**Inž. sítě - vodovod**				
	Vodovodní řad - přeložky, provizorní zásobování	282	mb	1 350 Kč	380 700 Kč
	Výkopy, násypy pro přeložky	282	mb	300 Kč	84 600 Kč
	Požární hydranty, poklopy, …	8	ks	900 Kč	7 200 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	472 500 Kč	14 175 Kč
				celkem	486 675 Kč
4	**Inž. sítě - kanalizace splašková**				
	Rezerva pro opravy				50 000 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	50 000 Kč	1 500 Kč
				celkem	51 500 Kč
5	**Inž. sítě - kanalizace dešťová - odvodnění komunikace, zpevněných ploch**				
	Silniční vpusť, litin. mřížka, vč. osazení	15	ks	20 000 Kč	300 000 Kč
	Trubní vedení DN 250, 400, vč. výkopu, montáže a zásypu	156,2	mb	4 900 Kč	765 380 Kč
	Kanalizační šachty DN 300-400, hl. 2m	6	ks	94 000 Kč	564 000 Kč
	Vsakovací objekt vč. výkopů a montáže	0	ks	950 000 Kč	0 Kč
	Drenáže DN 100 vč. výkopu, montáže a štěrkového zásypu	245	mb	3 500 Kč	857 500 Kč
	Vsakovací šachty, štěrková drenáž	2	ks	21 500 Kč	43 000 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	2 529 880 Kč	75 896 Kč
				celkem	2 605 776 Kč
6	**Inž. sítě - veřejné osvětlení**				
	Skříň ER veř. osvětlení	1	ks	19 000 Kč	19 000 Kč
	Položení kabelu v.o. , vč. výkopů a zásypů	520	mb	925 Kč	481 000 Kč
	Sloup veřejného osvětlení vč. osazení	23	ks	15 800 Kč	363 400 Kč
	Demont. sloupu VO	10	ks	8 850 Kč	88 500 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	951 900 Kč	28 557 Kč
				celkem	980 457 Kč
7	**Inž. sítě - telefon + kabelové rozvody**				
	Nutno dopřesnit a projednat s Telefonica O2	0	mb		0 Kč
				celkem	0 Kč
8	**Komunikace asfaltové**				
	Asfaltová komunikace - úprava stávající komunikace + obrubníky	0	m2	1 100 Kč	0 Kč
	Asfaltová komunikace - nové	835	m2	4 250 Kč	3 548 750 Kč
	Dopravní značky AI, vč. osazení	29	ks	3 500 Kč	101 500 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	3 650 250 Kč	109 508 Kč
				celkem	3 759 758 Kč
9	**Chodník a pochůzné plochy**				
	Chodník	1410	m2	1 350 Kč	1 903 500 Kč
	Chodník pojížděný	184	m2	2 850 Kč	524 400 Kč
	Cyklostezka	0	m2	1 200 Kč	0 Kč
	Chodník - oprava stávajícího povrchu	0	m2	750 Kč	0 Kč
	Chodník mlatový	165	m2	985 Kč	162 525 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	2 590 425 Kč	77 713 Kč
				celkem	2 668 138 Kč
10	**Parkovací stání a chodníkové přejezdy**				
	Parkovací stání pro os. auta, plocha pro zastavení, zámková dlažba	580	m2	1 350 Kč	783 000 Kč
	Chodníkové přejezdy	228	m2	1 450 Kč	330 600 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	1 113 600 Kč	33 408 Kč
				celkem	1 147 008 Kč
11	**Zeleň a hřiště**				
	Stromy v. 2m vč. osazení	57	ks	2 550 Kč	145 350 Kč
	Stromy - kácení	44	ks	850 Kč	37 400 Kč
	Údržba stávající zeleně	2750	m2	180 Kč	495 000 Kč
	Zatravnění veřejných ploch včetně keřů a nízké výsadby	3070	ks	250 Kč	767 500 Kč
	Hřiště víceúčelové - oprava stávajícího	2	ks	500 000 Kč	1 000 000 Kč
	Hřiště víceúčelové	0	ks	1 050 000 Kč	0 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	1 445 250 Kč	43 358 Kč
				celkem	2 488 608 Kč
12	**Likvidace odpadů od dodávek a subdodávek**				20 000 Kč
				celkem	20 000 Kč
13	**Projektové a zajišťovací práce**				
	Projektové dokumentace, rezerva				1 150 000 Kč
				celkem	1 150 000 Kč
14	**Stavby ostatní**				
	Zídky opěrné	0	m2	3 550 Kč	0 Kč
	Přechod pro chodce	0	ks	60 000 Kč	0 Kč
	Zástěny kontejnerů	22	m2	3 750 Kč	82 500 Kč
	Terénní úpravy - park	220	m3	185 Kč	40 700 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	123 200 Kč	3 696 Kč
					126 896 Kč
15	**Mobiliář**				
	Lavečka vč. osazení	15	ks	15 000 Kč	225 000 Kč
	Odpadkový koš vč. osazení	2	ks	15 700 Kč	31 400 Kč
	Stojany (sušáky) na prádlo vč. osazení	0	ks	4 800 Kč	0 Kč
					256 400 Kč
	Celkem investiční náklady bez DPH:				**16 069 136 Kč**
	DPH 21%				3 374 519 Kč
	Celkem investiční náklady vč. DPH:				**19 443 655 Kč**