Projekt regenerace sídliště Šárka v Prostějově

Předběžný rozpočet výstavby - V. ETAPA - VNITROBLOK

č.p.	název	výměra	jedn.	cena/jedn	celkem
1	**Inž. sítě - přeložky elektro**				
	Stávající vedení NN zemní - provedení chrániček	970	mb	80,00 Kč	77600,00 Kč
	Přeložky vedení + zařízení	0	mb	150 Kč	0 Kč
	Výkopy, násypy pro realizaci chrániček	970	mb	300 Kč	291 000 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	368 600 Kč	11 058 Kč
				celkem	379 658 Kč
2	**Inž. sítě - plyn**				
	Plynovodní řad - provedení chrániček	0	mb	225 Kč	0 Kč
	Výkopy, násypy pro realizaci chrániček	0	mb	300 Kč	0 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	0 Kč	0 Kč
				celkem	0 Kč
3	**Inž. sítě - vodovod**				
	Vodovodní řad - provedení přeložky + chráničky	62	mb	1 350 Kč	83 700 Kč
	Výkopy, násypy pro přeložku	62	mb	300 Kč	18 600 Kč
	Požární hydranty, poklopy, …	6	ks	900 Kč	5 400 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	107 700 Kč	3 231 Kč
				celkem	110 931 Kč
4	**Inž. sítě - kanalizace splašková**				
	Rezerva pro opravy				50 000 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	50 000 Kč	1 500 Kč
				celkem	51 500 Kč
5	**Inž. sítě - kanalizace dešťová - odvodnění komunikace, zpevněných ploch**				
	Silniční vpusť, litin. mřížka, vč. osazení	14	ks	20 000 Kč	280 000 Kč
	Trubní vedení DN 250, 400, vč. výkopu, montáže a zásypu	198	mb	4 900 Kč	970 200 Kč
	Kanalizační šachty DN 300-400, hl. 2m	7	ks	94 000 Kč	658 000 Kč
	Vsakovací objekt vč. výkopů a montáže	0	ks	750 000 Kč	0 Kč
	Drenáže DN 100 vč. výkopu, montáže a štěrkového zásypu	322	mb	3 500 Kč	1 127 000 Kč
	Vsakovací šachty, štěrková drenáž	4	ks	21 500 Kč	86 000 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	3 121 200 Kč	93 636 Kč
				celkem	3 214 836 Kč
6	**Inž. sítě - veřejné osvětlení**				
	Skříň ER veř. osvětlení	1	ks	19 000 Kč	19 000 Kč
	Položení kabelu v.o. , vč. výkopů a zásypů	950	mb	925 Kč	878 750 Kč
	Sloup veřejného osvětlení vč. osazení	41	ks	15 800 Kč	647 800 Kč
	Demont. sloupu VO	27	ks	7 850 Kč	211 950 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	1 757 500 Kč	52 725 Kč
				celkem	1 810 225 Kč
7	**Inž. sítě - telefon + kabelové rozvody**				
	Nutno dopřesnit a projednat s Telefonica O2	0	mb		0 Kč
				celkem	0 Kč
8	**Komunikace asfaltové**				
	Asfaltová komunikace - úprava stávající komunikace + obrubníky	0	m2	1 100 Kč	0 Kč
	Asfaltová komunikace - nové	1346	m2	4 250 Kč	5 720 500 Kč
	Dopravní značky AI, vč. osazení	39	ks	3 500 Kč	136 500 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	5 857 000 Kč	175 710 Kč
				celkem	6 032 710 Kč
9	**Chodník a pochůzné plochy**				
	Chodník	2040	m2	1 350 Kč	2 754 000 Kč
	Chodník pojížděný	228	m2	2 850 Kč	649 800 Kč
	Cyklostezka	0	m2	1 200 Kč	0 Kč
	Chodník - oprava stávajícího povrchu	0	m2	750 Kč	0 Kč
	Chodník mlatový	0	m2	985 Kč	0 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	3 403 800 Kč	102 114 Kč
				celkem	3 505 914 Kč
10	**Parkovací stání a chodníkové přejezdy**				
	Parkovací stání pro os. auta, plocha pro zastavení, zámková dlažba	881	m2	1 350 Kč	1 189 350 Kč
	Chodníkové přejezdy	46	m2	1 450 Kč	66 700 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	1 256 050 Kč	37 682 Kč
				celkem	1 293 732 Kč
11	**Zeleň a hřiště**				
	Stromy v. 2m vč. osazení	145	ks	2 550 Kč	369 750 Kč
	Stromy - kácení	76	ks	850 Kč	64 600 Kč
	Údržba stávající zeleně	7930	m2	180 Kč	1 427 400 Kč
	Zatravnění veřejných ploch včetně keřů a nízké výsadby	3430	ks	250 Kč	857 500 Kč
	Hřiště víceúčelové - oprava stávajícího	1	ks	500 000 Kč	500 000 Kč
	Hřiště víceúčelové	0	ks	1 050 000 Kč	0 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	2 719 250 Kč	81 578 Kč
				celkem	3 300 828 Kč
12	**Likvidace odpadů od dodávek a subdodávek**				20 000 Kč
				celkem	20 000 Kč
13	**Projektové a zajišťovací práce**				
	Projektové dokumentace, rezerva				1 150 000 Kč
				celkem	1 150 000 Kč
14	**Stavby ostatní**				
	Zídky opěrné	0	m2	3 550 Kč	0 Kč
	Přechod pro chodce	0	ks	60 000 Kč	0 Kč
	Zástěny kontejnerů	63	m2	3 750 Kč	236 250 Kč
	Terénní úpravy - park	500	m3	185 Kč	92 500 Kč
	GZS a přesun hmot	3	%	328 750 Kč	9 863 Kč
					338 613 Kč
15	**Mobiliář**				
	Lavečka vč. osazení	27	ks	15 000 Kč	405 000 Kč
	Odpadkový koš vč. osazení	2	ks	15 700 Kč	31 400 Kč
	Stojany (sušáky) na prádlo vč. osazení	8	ks	4 800 Kč	38 400 Kč
					474 800 Kč
	Celkem investiční náklady bez DPH:				**21 683 746 Kč**
	DPH 21%				4 553 587 Kč
	Celkem investiční náklady vč. DPH:				**26 237 332 Kč**